

Согласовано:

Первый заместитель главы Администрации
МО "Глазовский район"

Ю.В. Ушакова



Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке №1 до ТК-3 по ул.Первомайская в с.Понино Глазовского района Удмуртской Республики

Ъ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Земляные работы						
1	1	Бурение ям глубиной до 2 м на тракторе, 1 группа грунтов 2	100 ям	0,32	0,32	
Раздел 2. Фундаменты						
15	2	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	10 м ³ бетона в деле	0,040214	0,040214	
Раздел 3. Изготовление металлической фермы						
2	3	Решетчатые конструкции, сборка с помощью лебедок ручных или ручную	1 т	0,13267	0,13267	
Раздел 4. Металлоконструкции						
3	7	Монтаж опорных металлоконструкций для крепления трубопроводов	1 т	1,65259	1,65259	
Раздел 5. Сети теплоснабжения - строительная часть						
4	10	Демонтаж трубопроводов при Ру 1,6 МПа диаметр труб 125	1 км трубопровода	0,02	0,02	


5	11	Наземная прокладка трубопроводов при Ру 1,6 МПа диаметр труб 125	1 км трубопровода	0,23	0,23	
6	13	Установка П-образных компенсаторов диаметр труб 125	1 компенсатор	4	4	
7	11	Наземная прокладка трубопроводов при Ру 1,6 МПа диаметр труб 125	1 км трубопровода	0,1	0,1	
Раздел 6. Сети теплоснабжения - сантехническая часть						
8	16	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	1 шт.	6	6	
9	17	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	1 шт.	6	6	
10	18	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм	1 задвижка	4	4	
11	19	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм	1 компл.	4	4	
12	20	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм	1 фланец	3	3	
13	21	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм	1 т фасонных частей	0,105	0,105	
14	26	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм	1 врезка	8	8	
Раздел 7. Антикоррозионные работы						
16	27	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,343	3,343	

Раздел 8. Изоляционные работы

17	28	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляция	14,18209	14,182092	
18	32	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (труб diam. 133 и 108)	100 м2 покрытия изоляция	2,02601	2,02601	

Составил:

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Администрации
МО «Глазовский район»

 И. А. Щепин

Проверил:

Заместитель Администрации МО «Глазовский район»

 С.А. Лапин